



Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Santa Teresa di Gallura

PORTO TURISTICO DI SANTA TERESA DI GALLURA (SS):

Intervento di sostituzione degli attuali moduli galleggianti ed estensione dei pontili E ed F, rimozione del pontile N con contestuale rimodulazione dei posti barca ed installazione di un pontile denominato "sottoponte".

N° ELABORATO

TITOLO:

E

STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

RIF. ELABORATO: 24-027

REVISIONI	DATA		OGGETTO
	00	OTTOBRE 2024	CONSEGNA
01			
02			
03			


RED.: AP VER.: FP APPR.: AR

INCARICATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

PROGETTISTA:

ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.

Ing. Andrea Ritossa



COMMITTENTE:

Soc. SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR24_P.F.0 014.0003.000 6	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (lung.=20*4)		80,000			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,85848	228,68
2 S01.01.002.0 2.a	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	606,23000	606,23
3 S01.01.002.0 2.b	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).					1,500		
	SOMMANO cad					1,500	123,20000	184,80
4 S01.01.002.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. (par.ug.=5*1)	5,000				5,000		
	SOMMANO addetto					5,000	51,26000	256,30
5 S01.01.002.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. (par.ug.=5*1,5)	7,500				7,500		
	SOMMANO addetto					7,500	1,68000	12,60
6 SAR24_P.F.0 014.0005.000 3	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	8,59412	8,59
7 SAR24_P.F.0 014.0002.001 2	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossequio del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I (par.ug.=10,000*2,5)	25,000				25,000		
	SOMMANO cad.					25,000	5,15468	128,87
8	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di							
	A RIPORTARE							1'426,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'426,07
SAR24_P.F.0 014.0002.002 3	sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte (par.ug.=10*2,5)	25,000				25,000		
	SOMMANO cad.					25,000	0,61020	15,26
9 SAR24_P.F.0 014.0002.002 4	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m (par.ug.=10*2,5)	25,000				25,000		
	SOMMANO cad.					25,000	1,10681	27,67
10 SAR24_P.F.0 014.0002.002 5	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese (par.ug.=10*2,5)	25,000				25,000		
	SOMMANO cad.					25,000	0,45885	11,47
11 SAR24_P.F.0 014.0002.002 6	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese (par.ug.=2*2,5)	5,000				5,000		
	SOMMANO cad.					5,000	38,64068	193,20
12 SAR24_P.F.0 014.0003.000 7	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (par.ug.=5*2,5)	12,500				12,500		
	SOMMANO cad.					12,500	1,36272	17,03
13 S01.02.002.1 00	Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m 20. Fornitura.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	17,38000	69,52
14 S01.02.002.9 9	Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Fornitura.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	44,10000	220,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'980,72
	T O T A L E euro							1'980,72
	Data, 10/10/2024							
	Il Tecnico							
	----- -----							
	A RIPORTARE							